

济宁市兖州区发展和改革局文件

济兖发改〔2019〕138号

关于济宁市兖州区 2019 年度国家地下水超采综合治理项目可行性研究报告的批复

济宁市兖州区水务局：

你单位报来的《关于办理济宁市兖州区 2019 年度国家地下水超采综合治理项目立项的函》、江苏省水利勘测设计研究院有限公司编制的《济宁市兖州区 2019 年度国家地下水超采综合治理项目可行性研究报告》等有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、同意建设济宁市兖州区 2019 年度国家地下水超采综合治理项目。

项目代码：2019-370812-76-01-045482

二、项目建设地点位于济宁市兖州区。

三、项目主要建设内容及规模：

项目包括：一是大安河引泗补源工程，治理范围为总干渠上游段和大安河中上游段，总干渠治理段长度 0.616km（设计桩号 0+000—0+616）、大安河治理段

长度11.991km（设计桩号1+446—5+785、5+815—6+963、7+393—13+897），主要建设内容为总干渠疏浚工程、大安河疏浚工程、护岸工程和建筑物工程等；二是引汶入兗工程，该工程位于颜店镇，工程共设提水泵站1座，配套机井泵6台，每台机井泵设计流量370m³/h，设计扬程16m，功率25kW，泵站总装机容量150kW。泵站出水管新铺设DN800PE管输水管道，主管总长度3.56km。主管上设置14个分水口，接DN160 PE管，在DN160PE管末端接至周边农田原有灌溉管道，主管道末端接至李官村东面黄狼沟，同时设置闸阀，适时引水至黄狼沟，新铺设管道全部埋在地下；工程对黄狼沟进行清淤，清淤长度7km，在黄狼沟上马海村附近新建马海闸一座。

四、总投资及资金来源：

工程总投资 5114.63 万元，资金来源含中央补助资金 4500 万元，我区配套资金 614.63 万元。。

请据此开展项目前期各项工作，并严格按照国家、省有关规定要求，抓紧组织实施。

2019 年 9 月 12 日



主题词：项目 可行性 批复

济宁市兗州区发展和改革局

2019 年 9 月 12 日印发