

济宁市兖州区行政审批服务局文件

兗审服投〔2022〕47号

关于济宁市洸府河治理工程(兖州区段) 初步设计变更报告的批复

济宁市兖州区水务局：

济宁市洸府河治理工程(兖州区段)项目经我局以兗审服投〔2021〕26号批复，现你单位因建设规模及内容调整，报来的《济宁市洸府河治理工程（兖州区段）初步设计变更报告》及相关文件收悉。经研究，批复内容如下：

一、重大设计变更为：洸府河干流：1、河道、堤防工程，涉及干流45+200~46+380河段，长1.174km。主河槽开挖设计底宽由30m~20m变更为40~30m；左岸堤防设计堤顶宽度由9m变更为6m。2、穿堤涵闸工程，新增穿堤涵闸4座，主要包括新建老漕河穿堤涵闸，改建

蔡家村穿堤涵闸、前进沟穿堤涵闸及河南村穿堤涵闸。3、建筑物基础处理工程，增加 2 座建筑物基础处理，主要包括中源沟穿堤涵闸增加闸室水泥土基础换填，甄桥闸闸基增加高压旋喷基础加固措施。4、金属结构，甄桥闸闸门数量由 5 扇调整为 6 扇，相应结构及液压等设备调整。5、堤顶道路工程，取消干流 45+180~46+380 段左岸堤顶道路，长 1.18km。原设计堤顶路长度 41.634km 变更为 40.454km。6、工程管理，拆除洸府河管理所北侧简易生产用房、厕所及院墙，新建管理用房 200m、院内场地硬化 820 m²，改建院墙长 200m、大门 1 处，新建防汛管理道路长 130 米。

洸河支流：1、河道、堤防工程，变更为：河道疏挖设计河底高程 42.81m~47.41m，设计河底宽 5~25 米，边坡 1: 2.5，0+000~2+700 平底、2+700~5+800 比降 1/1000、5+800~8+800 比降 1/2000。临水侧增设防洪墙，设计墙顶高程 51.02m~56.96m，堤防迎水坡 1: 2.5，0+000~8+000 段堤防背水坡为 1: 2.5，8+000~8+800 段堤防背水坡为 1: 2。2、险工段护砌工程，治理段新增险工护砌 8 处，护砌总长 810m，其中河岸护砌长 770m，河底护砌长 40m。3、穿堤涵闸工程，新增赵王河穿堤涵闸 1 座；结合机场建设规划，原设计洸河穿堤涵闸（0+000 左岸）由 1 孔变更为 2 孔，断面尺寸不变，其他结构相应调整；因洸河筑堤断面调整，涉及的侯店 1、侯店 2 穿堤涵闸相应调整。4、拦河闸工程，原设计侯店节

制闸维修加固内容为更换闸门和启闭机，变更为在原址下游 500m 改建侯店拦河闸，闸室采用开敞式 C30 钢筋混凝土结构，闸室总净宽 30m，采用 5 扇 $6.0 \times 4.8\text{m}$ （宽 $\times$ 高）液压翻板闸门。5、桥梁工程，新增改建侯店桥（5+860）桥面宽度为净-6.5+2 $\times$ 0.5m，结构型式为 3 $\times$ 20m 装配式先张法预应力空心板，桥墩采用单排双柱式钢筋混凝土结构。在改建的 3 座桥梁新增照明设施。

二、一般设计变更：1、新旧堤结合方案调整，对建筑物附近不能强夯加固的堤段改为老堤翻压加固，共涉及 6 段，长 1.5km。2、桥址处下穿连接路工程，在洸府河与跨河桥梁交叉处新建 8 处下穿连接道路，路面采用沥青混凝土路面。3、调土工程量及运距调整，因洸府河干流 45+200~46+380 河段及支流河道治理方案调整，减少了从干流河道疏挖远调土工程量，减少的调土工程量作为弃土就近弃置。4、拦河闸新增管理房，闸门防腐工艺优化为加强改建的屯头闸、甄桥闸及高吴桥闸工程管理，对原设计的设备间平台顺水流方向进行扩建，每座闸增加 60 平米管理房。三座拦河闸闸门喷锌防腐工艺优化，单价调整。5、桥梁新增桥下护砌和照明设施，对改建的洸府河干流 8 座桥梁和洸河 2 座桥梁上下游各 20m 范围内增加主河槽边坡护砌工程，桥上增设太阳能路灯。

究审服投〔2021〕26 号批复的其它建设规模及内容保持不变。

三、变更设计概算

项目总概算调整为 62886.9 万元，比原设计增加了 3163.49 万元。

请根据此批复，严格按基本建设程序组织实施。

济宁市兖州区行政审批服务局

2022 年 3 月 28 日

行政审批专用章

(2)

3708823003552

主题词：项目 初步 设计 批复

济宁市兖州区行政审批服务局

2022 年 3 月 28 日印发